



Pétitionnaires, investissez-vous aux côtés de vos BE pour mener à bien vos études d'impact

Quelle méthodologie suivre pour coopérer au mieux avec son BE ?

Alexandre PIPELIER, FIBER HYDRO et Guillaume BEZOMBES, Producteur



1 - Contexte du projet

2 - Les facteurs de réussite de ce projet

3 - Témoignages croisés

Alexandre PIPELIER, bureau d'études FIBER HYDRO

Guillaume BEZOMBES, Maître d'ouvrage

Echanges avec les participants



1 – Contexte du projet


Contexte – Localisation

Le Célé Synthèse hydrologique


Période de mesure 1971 - 2016

$QMNA_5 = 1,3 \text{ m}^3/\text{s}$

Module = $11,1 \text{ m}^3/\text{s}$



Le Moulin de Marcilhac sur Célé
(Crédit photo : ENVINERGY)



Le projet Zonage biodiversité

Site NATURA 2000 « Basse
vallée du Célé »

Parc naturel régional « Causses
du Quercy »


ZNIEFF de type 1 et 2

Le Célé Continuité écologique

Classé en Liste 1 et Liste 2

Pas d'espèce piscicole ciblée
dans le classement

2nde catégorie piscicole



Contexte – Aménagements

Débit d'attrait

Débit = 500 l/s
Buse bouchée

Passe à canoës

La plupart des chevrons
sont absents

Passe à poissons

Non adaptée aux espèces
ciblées

Vanne de dessablage


Grille inclinée

Prise d'eau ne répondant pas aux
critères d'ichtyocompatibilité



envinergy

(Crédit photo : ENVINERGY)




Principales caractéristiques	
Hauteur de chute brute	2,2 m
Cote normale d'exploitation	148,65 m NGF
Débit d'équipement	5,2 m³/s
Deux turbines	1 FRANCIS et 1 KAPLAN
Débit réservé	1,8 m³/s



Contexte – Le projet

OBJECTIF GENERAL : RENOUVELLER L'AUTORISATION D'EXPLOITER



Contexte – Déroulement de l’instruction



OCTOBRE 23

1ère rencontre de la DDT par le maître d’ouvrage

JANVIER 24

2ème rencontre Cadrage administratif

FEVRIER - MARS

Etude de faisabilité technico-économique

AVRIL


2ème rencontre Cadrage administratif

MAI – JUILLET

Montage du dossier de renouvellement d’autorisation


AOÛT
Lancement des travaux

Modifications apportées à la passe à poissons existantes :



Obtention de l'arrêté d'autorisation

Création d'une prise d'eau ichtyocompatible





2 – Les facteurs de réussite


Relation entre les services instructeurs et l'équipe du projet

Être dans une recherche de compromis concernant la prise en compte des enjeux environnementaux

Fournir au maître d'ouvrage un outil d'aide à la décision à l'issue de la faisabilité

Maîtrise des demandes des services instructeurs

Où positionner le curseur ?





3 – Témoignages croisés



- Maître d'ouvrage et bureau d'études : une équipe de projet
- Un travail d'échanges et de collaboration durant plusieurs mois et même plusieurs années
- Créer une relation de confiance nécessaire au bon déroulement du projet

